

办公用房修缮改造项目工程量清单

项目名称：办公用房修缮改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
509 办公室房屋建筑与装饰工程					
1	011605002001	立面块料拆除	(1) 拆除隔板及搬运	m2	140.83
2	011210006001	其他隔断(只计取安装费)	(1) 重新安装办公隔板	m2	140.83
3	BC001	拆除隔断字体亚克力板	(1) 拆除隔断字体亚克力板	套	1.00
4	BC002	拆除旧玻璃隔断(外运清理)	(1) 拆除旧玻璃隔断(外运清理)	m2	17.58
613 办公室房屋建筑与装饰工程					
5	011605002002	立面块料拆除	(1) 拆除隔板及搬运	m2	46.94
6	011210006002	其他隔断(只计取安装费)	(1) 重新安装办公隔板	m2	46.94
7	011406001001	抹灰面油漆涂料	(1) 部位: 墙面 (2) 腻子种类、遍数: 防霉耐水腻子找平, 两道 (3) 防护材料种类: (4) 油漆涂料品种、遍数(或厚度): 白色无机涂料, 一底两面	m2	37.50
309、310 办公室综合布线					
8	030411001001	配管	(1) 名称: 电气配管 (2) 材质: PVC 管 (3) 规格: $\phi 20$ (4) 配置形式: 暗敷	m	50.00
9	030502005001	双绞线缆	(1) 名称: 双绞线缆 (2) 规格: UTP6 (3) 敷设方式: 穿管 (4) 线缆对数: 4 对	m	450.00
10	030502012001	信息插座	(1) 名称: 单位六类信息口(单口) (2) 安装方式: 暗装 (3) 底盒材质、规格: 钢	个	5.00

11	030502012002	信息插座	(1) 名称: 双位六类信息口 (双口) (2) 安装方式: 暗装 (3) 底盒材质、规格: 钢	个	5.00
12	030411004001	配线	(1) 名称: 电气配线 (2) 材质: 铜芯 (3) 型号、规格: WDZ-BYJ (F) -2.5 (4) 配线形式: 穿管	m	75.00
13	030404035001	插座	(1) 名称: 安全型二、三极插座 (2) 规格: 250V/10A (3) 安装方式: 暗装	个	5.00
509 办公室综合布线					
14	030411001002	配管	(1) 名称: 电气配管 (2) 材质: PVC 管 (3) 规格: $\phi 20$ (4) 配置形式: 暗敷	m	100.00
15	030502005002	双绞线缆	(1) 名称: 双绞线缆 (2) 规格: UTP6 (3) 敷设方式: 穿管 (4) 线缆对数: 4 对	m	1620.00
16	030502012003	信息插座	(1) 名称: 单位六类信息口 (单口) (2) 安装方式: 暗装 (3) 底盒材质、规格: 钢	个	18.00
17	030502012004	信息插座	(1) 名称: 双位六类信息口 (双口) (2) 安装方式: 暗装 (3) 底盒材质、规格: 钢	个	18.00
18	030411004002	配线	(1) 名称: 电气配线 (2) 材质: 铜芯 (3) 型号、规格: WDZ-BYJ (F) -2.5 (4) 配线形式: 穿管	m	270.00
19	030404035002	插座	(1) 名称: 安全型二、三极插座 (2) 规格: 250V/10A (3) 安装方式: 暗装	个	18.00
613 办公室综合布线					

20	030411001003	配管	(1) 名称:电气配管 (2) 材质:PVC 管 (3) 规格:Φ 20 (4) 配置形式:暗敷	m	120.00
21	030502005003	双绞线缆	(1) 名称:双绞线缆 (2) 规格:UTP6 (3) 敷设方式:穿管 (4) 线缆对数:4 对	m	540.00
22	030502012005	信息插座	(1) 名称:单位六类信息口(单口) (2) 安装方式:暗装 (3) 底盒材质、规格:钢	个	6.00
23	030502012006	信息插座	(1) 名称:双位六类信息口(双口) (2) 安装方式:暗装 (3) 底盒材质、规格:钢	个	6.00
24	030411004003	配线	(1) 名称:电气配线 (2) 材质:铜芯 (3) 型号、规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 (4) 配线形式:穿管	m	90.00
25	030404035003	插座	(1) 名称:安全型二、三极插座 (2) 规格:250V/10A (3) 安装方式:暗装	个	6.00
26	030502019001	双绞线缆测试	(1) 测试类别:测试(4对双绞线缆) (2) 测试内容:UTP6	链路/点	72.00
27	030502009001	跳线	(1) 跳线安装 1 米	条	72.00

备注:

- 工程量:** 本清单工程量仅供参考,施工方需自行现场踏勘核实。
- 安全责任:** 项目施工全过程的安全管理责任由施工方全权承担,施工过程发生的一切安全事故及后果由施工方自负,与采购方无关。
- 文明施工:** 做好工完场清,减少对周边办公环境的影响(如控制噪音,粉尘、异味等),施工垃圾需自行负责及时清运。